NOTES:

1. FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION SPECIFICATIONS SEE MCDOT SUPPLEMENT, SECTIONS 470 THRU 478.
2. THE POLE SHALL BE 7 GAUGE TAPERED STEEL.

MAST ARM INFORMATION						
Length	Rise	Ga.	"D1" Min.	"D2"Min.	Ga.	"D1 & D2"Min.
6'	2'-0"	11	3 1/4"	- - -	10	3 3/8 "
8'	2'-6"	11	3 1/2"	- - -	10	3 5/8 "
10'	3'-4"	11	3 13/16"	- - -	10	3 7/8 "
12'	4'-3"	11	4 1/16"	4 15/16"	10	4 5/16 "
15'	4'-9"	11	4 1/4"	5 5/16 "	10	4 3/4 "
18'	5'-9"	11	5 3/4"	5 13/16"	10	5 3/16 "
20'	5'-9"	7	5 1/4"	5 1/4 "	7	5 1/4 "

MARICOPA COUNTY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION	TYPE 'F' POLE	DATE:	DETAIL NO.
STANDARD DETAIL		10/25/2013	4741-1