MAST ARM INFORMATION						
	Length	Lum.M.A. Rise	Gauge	'D1'Min.	'D2'Min.	Tenon
Lum.	20'	5'-9"	7	5 ¼"	- - - -	- - - -
Lum.					- - - -	- - - -
Signal	45'	- - - -	0 & 3 ✳	- - - -	10 1/16"	3
Signal	50'	- - - -	0 & 3 ✳	- - - -	10 ¾"	3
Signal	55'	- - - -	0 & 3 ✳	- - - -	11 7/16"	3

✳ FIRST 25' OF THE 50' & 55' MAST ARM AND THE FIRST 20' OF THE 45' MAST ARM SHALL BE 0 GAUGE. THE REMAINDER OF THE MAST ARM SHALL BE 3 GAUGE.

NOTES:

1. FOR CONSTRUCTION AND INSTALLATION SPECIFICATIONS SEE MCDOT SUPPLEMENT, SECTIONS 470 THRU 478.
2. THE POLE SHALL BE 0 GAUGE TAPERED STEEL.

MARICOPA COUNTY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION	TYPE 'R' POLE	DATE:	DETAIL NO.
STANDARD DETAIL		10/08/2012	4749-1